

# OPIS WYKONANIA UL. KSIĘŻA GÓRA

## I. OPIS OGÓLNY

Ulica Księża Góra będzie przebudowywana na odcinkach 0 do 420 m w nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych w zakresie jezdni oraz na długości 70 m w zakresie chodnika ze zjazdami przy istniejącej jezdni w obrębie stacji PKP.

### Przewidywana kategoria ruchu – KR1.

Odwodnienie ulicy Księża Góra odbywać się będzie powierzchniowo z odprowadzeniem wód opadowych na pobocza i przyległy teren. Na odcinku o przekroju szlakuwym nie przewiduje się wykonywania zjazdów do posesji.

Oznakowanie pionowe i poziome należy wykonać zgodnie z Projektem Stałej Organizacji Ruchu.

## II. PARAMETRY TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE

### 1. 0+000 do 0+060

- |   |   |                |
|---|---|----------------|
| • Rozbiórka płyt betonowych szer. 7m    | - | 60 m           |
| • Długość odcinka                       | - | 60 m           |
| • Szerokość jezdni (warstwy ścieralnej) | - | 5,0 m          |
| • Spadek dwustronny (na zewnątrz)       | - | 2,0 %          |
| • Konstrukcja                           | - | Załącznik nr 1 |

### 2. 0+060 do 0+280

- |   |   |                |
|---|---|----------------|
| • Długość odcinka                       | - | 220 m          |
| • Szerokość jezdni (warstwy ścieralnej) | - | 5,0 m          |
| • Spadek dwustronny (na zewnątrz)       | - | 2,0 %          |
| • Konstrukcja                           | - | Załącznik nr 2 |

### 3. 0+280 do 0+420

- |                                   |   |                |
|-----------------------------------|---|----------------|
| • Długość odcinka                 | - | 140 m          |
| • Szerokość jezdni                | - | 4,5 m          |
| • Spadek dwustronny (na zewnątrz) | - | 2,0 %          |
| • Konstrukcja                     | - | Załącznik nr 3 |

### Uwaga:

Spadek podłużny i niweletę jezdni należy dostosować w sposób optymalny do istniejącego terenu oraz przyległych do ulicy posesji.

### 4. Wymogi Technologiczne

RODZAJ ROBÓT (wg Przedmiaru Robót)	NR SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
• ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
- Roboty pomiarowe	D – 01.00.00
- Ścięcie i uzupełnienie poboczy	D – 06.03.01
• ROBOTY ZIEMNE	
- Koryto pod warstwy konstrukcyjne	D – 04.01.01
• PODBUDOWY	
- Profilowanie i zagęszczanie podłoża	D – 04.01.01
- Podbudowa z kruszywa naturalnego, gr. 10 cm (podbudowa pomocnicza)	D - 04.04.00
	D - 04.04.01
- Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. 20 cm (podbudowa zasadnicza)	D - 04.04.00
	D - 04.04.02
• NAWIERZCHNIE	

- Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm (kolor kostki do ustalenia z Inwestorem) – FAZOWA KOSTKA „BEHATON”  
D - 05.03.23
- Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych  
D-04.03.01
- Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych  
D-04.03.01
- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 4 cm - AC11W dla KR1÷KR2, asfalt drogowy 50/70  
D – 05.03.05b
- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 3 cm - AC8S dla KR1-KR2, asfalt drogowy 50/70  
D – 05.03.05a
- KRAWĘŻNIKI
  - Krawężniki betonowe o wym. 15x30cm na podsypce cementowo - piaskowej  
D - 08.01.01  
D – 08.01.01b
  - Wykonanie ławy betonowej – beton klasy C12/15 (0,075 m3/mb)  
D – 08.01.01b
- REGULACJA STUDZIENEK
  - Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i studzienek dla włączników kanałowych  
D - 03.02.01

### III. UWAGI OGÓLNE

1. Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z:
  - Prawem Budowlanym (Dz..U. z 2010 Nr 243 poz. 1623)
  - Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 Nr 43 poz. 430)
2. Wszelkie regulacje urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą drogową należy prowadzić pod nadzorem ich Właściciela lub Zarządcy. Zobowiązuje się też Wykonawcę robót do uzyskania oświadczenia od Właściciela lub Zarządcy urządzeń nt. należytego wykonania robót.
3. Ustala się kolejność ważności dokumentów dla obiektu, którego dotyczy niniejszy opis:
  - a) Opis Wykonania wraz z załącznikami
  - b) Przedmiar Robót
  - c) Specyfikacja Techniczna Wykonania Robót
  - d) W przypadku braku specyfikacji technicznej, obowiązujące normy i przepisy regulujące.
4. Kwestię wykorzystania materiałów z rozbiórki bądź pozyskanych z robót ziemnych, każdorazowo należy uzgadniać z Inwestorem.
5. Przed przystąpieniem do robót w pobliżu urządzeń podziemnych, należy ręcznie wykonać kontrolne przekopy, w celu ich lokalizacji.