

KOSZTORYS OFERTOWY

BRANŻA DROGOWA

INWESTOR: **URZĄD GMINY W POMIECHÓWKU** z siedzibą w *Brodach Parcelach ul. Szkolna 1a*
05 - 180 Pomiechówek

OBIEKT: **PRZEBUDOWA UL. BRONIEWSKIEGO WE WSI BRODY PARCELE W GM. POMIECHÓWEK**

Lp.	Podst.	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn. [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
I		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	BCD 01.01.01.011	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,17		
2	KNNR 6 01302-0200	Ścięcie poboczy, śr. 15 cm z odwiezieniem urobku (analogia)	m2	340,00		
3	KNNR 1 0102- 04	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni.	ha	0,01		
		RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
II		ROBOTY ZIEMNE				
4	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta pod jezdnią w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm krotność = 2,25	m2	953,88		
		RAZEM ROBOTY ZIEMNE				
III		PODBUDOWY				
5	KNNR 6 0103 03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	953,88		
6	BCD 04.04.02.022	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółka), grubość warstwy 10 cm	m2	953,88		

7	BCD 04.04.02.023	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	902,88		
8	KNNR 6 0110-03	Podbudowy z betonu asfaltowego 0/20 jak dla KR2 , gr.warstwy 7 cm	m2	879,08		
		RAZEM POBUDOWY				
IV		NAWIERZCHNIE				
9	BCD 04.03.01.032	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (w-wa bitumiczna) Krotność = 2	m2	879,08		
10	BCD 05.03.05.062	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo - żwirowej dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	865,48		
		RAZEM NAWIERZCHNIE				
V		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
11	KNR 2-31 0204-05 z.o. 2.12. 9901-02 0204-06	Utwardzenie poboczy - Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - mieszanka optymalna 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m2	170,00		
		RAZEM ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
	OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO					