

## KOSZTORYS OFERTOWY

BRANŻADROGOWA

INWESTOR: **URZĄD GMINY W POMIECHÓWKU** z siedzibą w Brodach Parcelach ul. Szkolna 1a  
05 - 180 Pomiechówek

OBIEKT: **PRZEBUDOWA UL. LUDOWEJ WE WSI BRODY PARCELE W GM. POMIECHÓWEK**

Lp.	Podst.	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn. [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	BCD 01.01.01.011	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,58		
2	KNNR 6 01302-0200	Ścięcie poboczy, śr. 15 cm z odwiezieniem urobku (analogia)	m2	564,00		
3	KNR 2-31 0204-05	Utwardzenie poboczy - nawierzchnia z tłuczni kamiennego - mieszanka optymalna 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m2	564,00		
		<b>RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
<b>II</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
4	BCD 04.01.01.021	Koryto wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm Krotność = 2	m2	3 079,44		
		<b>RAZEM ROBOTY ZIEMNE</b>				
<b>III</b>		<b>PODBUDOWY</b>				
5	KNNR 6 0103 03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	3 079,44		

6	BCD 04.04.01.023	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy 15 cm	m2	3 079,44		
7	BCD 04.04.02.023	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	2 910,24		
		<b>RAZEM PODBUDOWY</b>				
<b>IV</b>		<b>NAWIERZCHNIE</b>				
8	KNNR 6 1005-0600	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	2 820,00		
9	BCD 04.03.01.032	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (w-wa bitumiczna) Krotność = 2	m2	2 820,00		
10	KNNR 6 0308- 01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2	2 865,12		
11	BCD 05.03.05.062	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo - żwirowej dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	2 820,00		
		<b>RAZEM NAWIERZCHNIE</b>				
<b>VI</b>		<b>PROGI ZWALNIAJĄCE</b>				
12	KNNR 6 0109- 03 z.o. 2.6. 9901-01	Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowanie piaskiem i wodą - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5m - PRZY PROGACH ZWALNIAJĄCYCH krotność = 1,125	m2	43,50		
13	KNNR 6 0113- 05	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm - dodatek pod progiem zwalniającym	m2	43,50		
14	KNNR 6 0502- 03	Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - PROGI ZWALNIAJĄCE	m2	43,50		
		<b>RAZEM PROGI ZWALNIAJĄCE</b>				
<b>VIII</b>		<b>REGULACJA STUDZIENEK</b>				

15	<i>BCD 03.02.01.121</i>	<i>Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, z nadbudową wykonaną betonem</i>	<i>szt.</i>	<i>2,00</i>			
16	<i>KNR 2-31 1406-03</i>	<i>Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych</i>	<i>szt.</i>	<i>5,00</i>			
		<b>RAZEM REGULACJA STUDZIENEK</b>					
	<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO</b>						