

**KOSZTORYS OFERTOWY**  
**BRANŻA DROGOWA**

**INWESTOR:** URZĄD GMINY W POMIECHÓWKU z siedzibą w Brodach Parcelach ul. Szkolna 1a  
05 - 180 Pomiechówek

**OBIEKT:** PRZEBUDOWA UL. POLNEJ WE WSI BRODY PARCELE W GM. POMIECHÓWEK

Lp.	Podst.	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn. [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	BCD 01.01.01.011	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,04		
2	KNNR 1 0102-04	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni.	ha	0,01		
3	KNNR 6 01302-0200	Ścięcie poboczy, śr. 15 cm z odwiezieniem urobku (analogia)	m2	40,00		
		<b>RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
<b>II</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
4	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta pod poszerzenie jezdni w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm krotność = 1,5	m2	48,00		
		<b>RAZEM ROBOTY ZIEMNE</b>				
<b>III</b>		<b>PODBUDOWY</b>				
5	KNNR 6 0103 03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	48,00		
6	BCD 04.04.02.022	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółka), grubość warstwy 10 cm	m2	48,00		
7	BCD 04.04.02.023	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	48,00		

8	<i>BCD 04.04.02.023</i>	<i>Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - doziarnienie</i>	<i>m2</i>	<i>188,00</i>		
		<b>RAZEM PODBUDOWY</b>				
<b>IV</b>		<b>NAWIERZCHNIE</b>				
9	<i>BCD 04.03.01.032</i>	<i>Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (w-wa bitumiczna)</i>	<i>m2</i>	<i>183,20</i>		
10	<i>KNNR 6 0308-01</i>	<i>Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)</i>	<i>m2</i>	<i>183,20</i>		
11	<i>BCD 05.03.05.062</i>	<i>Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo - żwirowej dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm</i>	<i>m2</i>	<i>180,00</i>		
		<b>RAZEM NAWIERZCHNIE</b>				
<b>V</b>		<b>REGULACJA STUDZIENEK</b>				
12	<i>BCD 03.02.01.121</i>	<i>Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, z nadbudową wykonaną betonem</i>	<i>szt.</i>	<i>2,00</i>		
13	<i>KNR 2-31 1406-03</i>	<i>Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych</i>	<i>szt.</i>	<i>2,00</i>		
		<b>RAZEM REGULACJA STUDZIENEK</b>				
<b>VI</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
14	<i>KNR 2-31 0204-05 z.o. 2.12. 9901- 02 0204-06</i>	<i>Utwardzenie poboczy - Nawierzchnia z tłuczni kamienno - mieszanka optymalna 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m</i>	<i>m2</i>	<i>40,00</i>		
		<b>RAZEM ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
<b>OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO</b>						