

## KOSZTORYS OFERTOWY

### BRANŻA DROGOWA

INWESTOR: **URZĄD GMINY W POMIECHÓWKU** z siedzibą w *Brodach Parcelach ul. Szkolna 1a*  
*05 - 180 Pomiechówek*

OBIEKT: **PRZEBUDOWA UL. KSIĘŻA GÓRA I UL. OGRODNICZA WE WSI BRODY PARCELE W GM.**  
**POMIECHÓWEK**

Lp.	Podst.	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn. [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	BCD 01.01.01.011	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km	0,42		
2	BCD 01.02.04.232	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm, spoiny wypełnione piaskiem z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na od. do 1 km	m2	420,00		
3	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 2 km krotność = 8	m3	63,00		
		<b>RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
<b>II</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
4	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdami chodnikiem w gruncie kat. I-IV głębok. 20 cm krotność = 1,5	m2	69,30		
		<b>RAZEM ROBOTY ZIEMNE</b>				
<b>III</b>		<b>PODBUDOWY</b>				
5	KNNR 6 0103 03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	2 132,90		
6	BCD 04.04.02.023	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	378,90		

7	BCD 04.04.02.023	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - doziarnienie	m2	1 787,60		
8	BCD 04.04.02.022	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółka), grubość warstwy 10 cm	m2	69,30		
		<b>RAZEM PODBUDOWY</b>				
<b>IV</b>		<b>NAWIERZCHNIE</b>				
9	BCD 04.03.01.032	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (w-wa bitumiczna) Krotność = 2	m2	2 063,60		
10	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2	2 063,60		
11	BCD 05.03.05.062	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo - żwirowej dowożonej z odl. 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	2 030,00		
12	BCD 05.03.23.031	Nawierzchnie z kostki brukowej (szerej) o grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem . CHODNIK	m2	46,20		
13	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - ZJAZDY DO POSESJI I PARKING	m2	23,10		
		<b>RAZEM NAWIERZCHNIE</b>				
<b>V</b>		<b>KRAWĘŻNIKI</b>				
14	BCD 08.01.01.041 analogia	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15	m	55,00		
15	BCD 08.01.01.012	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15	m	12,00		
16	BCD 08.03.01.012	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	24,00		
		<b>RAZEM KRAWĘŻNIKI</b>				

<b>VI</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
17	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	10,00			
18	KNNR 6 0202- 0700	Uzupełnienie poboczy pospółką gr. 10 cm z zagęszczeniem	m2	420,00			
		<b>RAZEM ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
	<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO</b>						