

# TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Tabela robót ziemnych do projektu na  
przebudowę ul. Harcerskiej w miejscowości Brody Parcele

Pikietaż	Powierzchnia przekroju		Powierzchnia średnia		Odległość c m	Objętość		Zużycie na miejscu m <sup>3</sup>	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
	W	N	W	N		W	N		W	N	W	N
	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
0 + 26	0	0,32									0	0
			0,405	0,16	25	10	4	4	6	0		
0 + 51	0,81	0									6	0
			0,545	0,01	36	20	0	0	19	0		
0 + 87	0,28	0,02									25	0
			0,14	0,55	64	9	35	9	0	26		
0 + 151	0	1,08									0	1
			0,015	0,67	49	1	33	1	0	32		
0 + 200	0,03	0,26									0	33
			0,36	0,13	37	13	5	5	9	0		
0 + 237	0,69	0									0	24
						53	77	19	34	58		

Sporządził:

**Krzysztof Bielawski**

A	B	C	D	E
<b>B-A = E-D 77-53= 58-34</b>				
<b>A-D = B-E 53-34 = 77-58</b>				