

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Tabela robót ziemnych do projektu na budowę ul. Ogrodniczej w Brodach

Pikietaż	Powierzchnia przekroju		Powierzchnia średnia		Odległość l	Objętość		Zużycie na miejscu m ³	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
	W	N	W	N		W	N		W	N	W	N
	m ²	m ²	m ²	m ²		m ³	m ³		m ³	m ³	m ³	m ³
0 + 38	0,59	0									0	0
			0,675	0,035	29	20	1	1	19	0		
0 + 67	0,76	0,07									19	0
			0,985	0,22	35	34	8	8	27	0		
0 + 102	1,21	0,37									45	0
			1,94	0,205	18	35	4	4	31	0		
0 + 120	2,67	0,04									77	0
			1,84	0,02	28	52	1	1	51	0		
0 + 148	1,01	0									128	0
			0,88	0	32	28	0	0	28	0		
0 + 180	0,75	0									156	0
			0,74	0,01	29	21	0	0	21	0		
0 + 209	0,73	0,02									177	0
			0,88	0,01	31	27	0	0	27	0		
0 + 240	1,03	0									204	0
			0,765	0,1	40	31	4	4	27	0		
0 + 280	0,5	0,2									230	0
			0,605	0,1	57	34	6	6	29	0		
0 + 337	0,71	0									259	0
			0,51	0,075	42	21	3	3	18	0		
0 + 379	0,31	0,15									277	0
			1,025	0,22	20	21	4	4	16	0		
0 + 399	1,74	0,29									294	0
			1,14	0,145	34	39	5	5	34	0		
0 + 433	0,54	0									327	0
			0,7	0	39	27	0	0	27	0		
0 + 472	0,86	0									355	0
			0,975	0,075	30	29	2	2	27	0		
0 + 502	1,09	0,15									382	0
						420	38	38	382	0		

Sporządził:

Krzysztof Bielawski

A	B	C	D	E
B-A = E-D 38-420= 0-382				
A-D = B-E 420-382 = 38-0				