

Książka Przedmiarów

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W m. WÓJTOSTWO

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1	<i>KNNR 1 0111-010-043</i>		0,42 km
	<i>Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. km 0+000 - 0+420</i>		
	1. km 0+000 - 0+420		
	2. 0,42	0,42	
	3.	-----	
	4. Przeniesienie +		0,42
2	<i>KNNR 6 0102-020-050</i>		294,00 m ²
	<i>Koryta o głębokości 20 cm, wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, w gruntach kategorii II-IV</i>		
	1. 0,7*420	294,00	
	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		294,00

2. POBUDOWA

3	<i>KNNR 6 0104-01010-050</i>		294,00 m ²
	<i>Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, przy użyciu walca statycznego</i>		
	1. 0,7*420	294,00	
	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		294,00
4	<i>KNNR 6 0111-020-050</i>		294,00 m ²
	<i>Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości 5 MPa, wykonana z materiału dostarczonego z wytwórni, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,</i>		
	1. 0,7*420	294,00	
	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		294,00

3. NAWIERZCHNIA

5	<i>KNNR 6 1005-070-050</i>		1 974,00 m ²
	<i>Skropienie nawierzchni z płyt betonowych drogowych asfaltem</i>		
	1. 4,70*420	1 974,00	
	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		1 974,00
6	<i>KNNR 6 0308-01030-050</i>		1 974,00 m ²
	<i>Wyrównanie podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II w ilości 50 kg/m²,</i>		
	1. 4,70*420	1 974,00	
	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		1 974,00
7	<i>KNNR 6 1005-070-050</i>		1 940,40 m ²
	<i>Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem</i>		
	1. 4,62*420	1 940,40	
	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		1 940,40
8	<i>(AW) AW 0</i>		1 940,40 m ²
	<i>Ułożenie siatki stalowej wraz z wykonaniem membrany slurry seal gr. 1 cm</i>		
	1. 4,62*420	1 940,40	
	2.	-----	

9	3. Przeniesienie + KNNR 6 1005-070-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem		1 940,40 1 940,40 m2
	1. 4,62*420	1 940,40	
	2.	-----	
10	3. Przeniesienie + KNNR 6 0309-01010-050 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna,grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm.Transport mieszanki samochodem samowylad.5-10t		1 940,40 1 940,40 m2
	1. 4,62*420	1 940,40	
	2.	-----	
11	3. Przeniesienie + KNNR 6 1005-070-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem		1 940,40 1 890,00 m2
	1. 4,50*420	1 890,00	
	2.	-----	
12	3. Przeniesienie + KNNR 6 0309-01010-050 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna,grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm.Transport mieszanki samochodem samowylad.5-10t		1 890,00 1 890,00 m2
	1. 4,50*420	1 890,00	
	2.	-----	
	3. Przeniesienie +		1 890,00
4. OZNAKOWANIE			
13	KNNR 6 0702-01010-020 Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm		1,00 szt
	1. 1	1,00	
	2.	-----	
14	3. Przeniesienie + KNNR 6 0702-050-020 Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2		1,00 1,00 szt
	1. A-7		
	2. 1	1,00	
	3.	-----	
	4. Przeniesienie +		1,00