

INWESTOR:

URZĄD GMINY W POMIECHÓWKU Z SIEDZIBĄ w Brodach
Parcelach ul. Szkolna 1a
05 - 180 Pomiechówek

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej we wsi Cegielnia Kosewo, gm. Pomiechówek
Na odcinku od drogi powiatowej nr 2413W do wsi Wymysły

DŁUGOŚĆ ODCINKA: 970,00 m, szerokości 4,00 m
200,00 m, szerokości 5,00 m

| L.P. | Podstawa wyceny | Nazwa / Opis | Jedn. | Ilość |
|--------------------------------|--------------------------------|---|----------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZY | | | | |
| 1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - tyczenie pasa drogowego. | km | 1,170 |
| II ROBOTY ZIEMNE | | | | |
| 2 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek Krotność = 0,67 | m ² | 702,00 |
| 3 | KNR 2-01 0211-03 | Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km- wywóz ziemi organicznej | m ³ | 70,20 |
| 4 | KNR 2-01 0206-04 0214-04 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 2 km - nadmiar na odkład | m ³ | 90,00 |
| 5 | KNR 4-01 0108-05 | Dowóz gruntu mineralnego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I- II | m ³ | 39,60 |
| 6 | KNR 4-01 0108-08 | Dowóz gruntu mineralnego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 8 | m ³ | 39,60 |
| 7 | KNR 2-01 0235-01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II | m ³ | 39,60 |
| 8 | KNR 2-01 0236-01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m ³ | 39,60 |
| III PODBUDOWY | | | | |
| 9 | KNNR 6 0112-010- 050 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m ² | 2 052,00 |
| 10 | KNNR 6 0112-040- 050 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | m ² | 5 032,00 |
| 11 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m ² | 5 032,00 |

| IV | | NAWIERZCHNIA | | |
|-----------|----------------------|--|----------------|----------|
| 12 | KNNR 6 1002-06 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym o wym. 12-16 mm w ilości 13 dm ³ /m ² | m ² | 5 032,00 |
| 13 | KNNR 6 1002-02 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm ³ /m ² | m ² | 5 032,00 |
| 14 | KNNR 6 1002-01 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm ³ /m ² | m ² | 5 032,00 |
| VI | | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | |
| 15 | KNNR 6 01302-0200 | Ścięcie poboczy, śr. 10 cm z odwiezieniem urobku | m ² | 1 170,00 |
| 16 | KNNR 6 0202-0700 | Uzupełnienie poboczy pospółką gr. 10 cm z zagęszczeniem | m ² | 1 170,00 |

Sporządził:

luty 2009 r.