

INWESTOR:

URZĄD GMINY W POMIECHÓWKU Z SIEDZIBĄ w
Brodach Parcelach ul. Szkolna 1a
05 - 180 Pomiechówek

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Stanisławowo, gmina Pomiechówek

Długość odcinka: 1 528,00 m

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar	Cena Jedn.
					[zł]
1	2	3	4	5	6
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE					
1	KNR 2-01 0119-03 z.sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa dróg	km	1,53	
2	KNR AT- 03 0101- 02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	2 890,00	
3	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	2 724,00	
4	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	136,20	
5	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2	375,00	
6	KNR 2-31 0804-07	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17 cm	m2	1 362,00	
7	KNR AT- 03 0102- 01 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 26-75 pojazdów na godzinę	m2	8 836,00	
8	KNR 4-04 1103-0400	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m3	842,77	

9	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m3	817,87	
10	KNNR 1 0102-05	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni.	ha	0,01	
11	KNNR 1 0110-01	Usunięcie i spalanie pozostałości po karczunku - drągowina, karcze, gałęzie i resztki	mp.	2,00	
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE					
II					
PODBUDOWY					
12	KNNR 6 0102- 020-050	Koryta o głębokości 25 cm, wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, w gruntach kategorii II-IV	m2	491,60	
13	KNNR 6 0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	491,60	
14	KNNR 6 0113-0200	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2	83,00	
RAZEM PODBUDOWY					
III					
KRAWĘŻNIKI					
15	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	163,44	
16	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające i wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	2 724,00	
RAZEM KRAWĘŻNIK - OBRZEŻA - ŚCIEKI					
IV					
NAWIERZCHNIA					
17	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2	15 127,28	
18	KNR 2-31 1004-07	Skroplenie nawierzchni bit. emulsją asfaltową w ilości 0,3-0,5 kg/m2	m2	15 127,28	
19	KSNR 6 0308-01	Wykonanie warstwy dolnej (wiąząco - wyrównawcza) nawierzchni bitumicznej grub. 4 cm z mieszanki mineralno bitumicznej grysowej śr. 100kg/m2	m2	7 570,28	

20	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	7 557,00	
RAZEM NAWIERZCHNIA					
V ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
21	KNNR 6 01302-0200	Ścięcie poboczy, śr. 10 cm z odwiezieniem urobku	m2	166,00	
22	KNNR 6 0202-0700	Uzupełnienie poboczy pospółką gr. 15 cm z zagęszczeniem (z destruktem z frezowania)	m2	166,00	
23	KSNR 1 0311-01	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m2	1 362,00	
RAZEM ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
VI OZNAKOWANIE					
24	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	7,00	
25	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	7,00	
26	KNNR 6 0702-0500	Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze o pow. do 0.3 m2	szt.	2,00	
27	KNNR 6 0702-0400	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu i nakazu o pow. do 0.3 m2	szt.	5,00	
RAZEM OZNAKOWANIE					
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT					
PODATEK VAT 22%					
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO					

Sporządził:
wrzesień 2009 r.

Zatwierdz

