

INWESTOR:

URZĄD GMINY W POMIECHÓWKU Z SIEDZIBĄ w Brodach
Parcelach ul. Szkolna 1a
05 - 180 Pomiechówek

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej we wsi Wymysły, gm. Pomiechówek
Działka nr ewid. 170

DŁUGOŚĆ ODCINKA: 650,00 m, szerokości 4,00 m

L.P.	Podstawa wyceny	Nazwa / Opis	Jedn.	Ilość	Cena Jedn.	Wartość
					[zł]	[zł]
1	2	3	4	5	6	7
I	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZY					
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - tyczenie pasa drogowego.	km	0,65		
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
II	ROBOTY ZIEMNE					
2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą sypcharek	m ²	780,00		
3	KNR 2-01 0211-03	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km-wywóz ziemi organicznej	m ³	117,00		
4	KNR 2-01 0206-04 0214-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 2 km - nadmiar na odkład	m ³	50,00		
5	KNR 4-01 0108-05	Dowóz gruntu mineralnego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I- II	m ³	130,00		
6	KNR 4-01 0108-08	Dowóz gruntu mineralnego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 8	m ³	130,00		
7	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m sypcharkami w gruncie kat. I-II	m ³	130,00		
8	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³	130,00		
Razem dział ROBOTY ZIEMNE						
III	PODBUDOWY					
9	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 31,5-63,0; gr. 15 cm	m ²	780,00		
10	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-16; gr. 7 cm	m ²	2 665,00		
11	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	2 665,00		
RAZEM PODBUDOWA						

IV		NAWIERZCHNIA				
12	KNNR 6 1002-06	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym o wym. 12-16 mm w ilości 13 dm ³ /m ²	m ²	2 600,00		
13	KNNR 6 1002-02	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm ³ /m ²	m ²	2 600,00		
14	KNNR 6 1002-01	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm ³ /m ²	m ²	2 600,00		
		RAZEM NAWIERZCHNIA				
VI		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
15	KNNR 6 01302-0200	Ścięcie poboczy, śr. 10 cm z odwiezieniem urobku	m ²	650,00		
16	KNNR 6 0202-0700	Uzupełnienie poboczy pospółką gr. 10 cm z zagęszczeniem	m ²	650,00		
		RAZEM ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
		RAZEM				
		PODATEK VAT 22%				
		OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO				

Sporządził:
styczeń 2010 r.

Zatwierdził: