

INWESTOR:

URZĄD GMINY W POMIECHÓWKU Z SIEDZIBĄ w Brodach
Parcelach ul. Szkolna 1a
05 - 180 Pomiechówek

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej we wsi Wymysły, gm. Pomiechówek
Działka nr ewid. 170
DŁUGOŚĆ ODCINKA: 650 m, szer. 4,00 m

L.P.	Podstawa wyceny	Nazwa / Opis	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZY				
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - tyczenie pasa drogowego. $0,001*650 = 0,65$	km	0,65
II ROBOTY ZIEMNE				
2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek $650*1,20 = 780,00$	m ²	780,00
3	KNR 2-01 0211-03	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km-wywóz ziemi organicznej 117,00	m ³	117,00
4	KNR 2-01 0206-04 0214-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 2 km - nadmiar na odkład 50,00	m ³	50,00
5	KNR 4-01 0108-05	Dowóz gruntu mineralnego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II 130,00	m ³	130,00
6	KNR 4-01 0108-08	Dowóz gruntu mineralnego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 8 130,00	m ³	130,00
7	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II 130,00	m ³	130,00
8	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 130,00	m ³	130,00
III PODBUDOWY				
9	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 31,5-63,0; gr. 15 cm $650 \times 1,20 = 780,00$	m ²	780,00
10	KNNR 6 0113-04	Warstwa górną podbudowy z kruszyw łamanych 0-16; gr. 5 cm $650 \times (4,00+0,10) = 2 665,00$	m ²	2 665,00
11	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV $650 \times (4,00+0,10) = 2 665,00$	m ²	2 665,00

IV		NAWIERZCHNIA		
12	KNNR 6 1002-06	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym o wym. 12-16 mm w ilości 13 dm ³ /m ² 650 x 4,00 = 2 600,00	m ²	2 600,00
13	KNNR 6 1002-02	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm ³ /m ² 650 x 4,00 = 2 600,00	m ²	2 600,00
14	KNNR 6 1002-01	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm ³ /m ² 650 x 4,00 = 2 600,00	m ²	2 600,00
VI		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
15	KNNR 6 01302-0200	Ścięcie poboczy, śr. 10 cm z odwiezieniem urobku 650 x 2 x 0,5 = 650,00	m ²	650,00
16	KNNR 6 0202-0700	Uzupełnienie poboczy pospółką gr. 10 cm z zagęszczeniem 650 x 2 x 0,5 = 650,00	m ²	650,00

Sporządził:

styczeń 2010 r.