

**PRZEDMIAR ROBÓT**

BRANŻE DROGOWA

INWESTOR: **URZĄD GMINY W POMIECHÓWKU z siedzibą w Brodach Parcelach ul. Szkolna 1a  
05 - 180 Pomiechówek**OBIEKT: **PRZEBUDOWA UL. KWIATOWA WE WSI POMIECHOWO W GM.  
POMIECHÓWEK**

Lp.	Podst.	Opis	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>45100 000-8</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1	BCD 01.01.01.011	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym 525*0,001	km	0,53
2	BCD 01.02.04.191 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce piaskowej - WJAZDY NA POSESJE 8,8*1+6,6*1,3+21,7*2,7+3,4*0,9+5,8*1,1+6,2*4+6,5*2+15	m2	138,21
3	BCD 01.02.04.072	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu, grubość nawierzchni 15 cm z wywiezieniem materiałów rozbiórki na odl. do 1km - WJAZDY NA POSESJE 3+10,3*2+6,5*2,5+5,5*2,6+6*1,4+3,2*0,9+6,8*1,4+5,8*2,8+1+6,3*1,5+15	m2	116,64
4	BCD 01.02.04.232	Rozebranie obrzeży betonowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1 km- WJAZDY NA POSESJE 2+2*2+2,5*2+1,3*2+2,7*3+0,9*2+1,1*2+4*2+2*2+5,2+15	m	57,90
5	BCD 01.02.04.232	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm, spoiny wypełnione piaskiem z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na od. do 1 km 5,5*2,1+3,7*2,8+2+9,2+3,5+15	m2	51,61
6	KNR 2-31 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm 3,3*1,2	m2	3,96
7	KNR 4-04 1103- 04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładowniczym na odległość 2 km krotność = 8 3,96*0,03+51,61*0,15+57,9*0,06*0,25*0,75+116,64*0,15+138,21*0,08	m3	37,06
8	KNNR 6 01302- 0200	Ścięcie poboczy, śr. 15 cm z odwiezieniem urobku (analogia) 525*2*0,75-403,27	m2	384,23
9	KNNR 6 0202- 0700	Uzupełnienie poboczy pospółką gr. 10 cm z zagęszczeniem 525*2*0,75-403,27	m2	384,23
<b>II</b>	<b>45233120-6</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>		
10	BCD 04.01.01.021	Koryto wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm - ZJAZDY DO POSESJI krotność = 2 51,61+116,64+138,21+5,5*3,5+4+6,6*3+4,7*2,2+8,2*1,4+3,3*1+5,2*2+5,2*1,7+4,7*2	m2	403,27
<b>III</b>		<b>PODBUDOWY</b>		
11	BCD 04.04.01.023	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy 15 cm - warstwa odcinająca pod zjazdy 51,61+116,64+138,21+5,5*3,5+4+6,6*3+4,7*2,2+8,2*1,4+3,3*1+5,2*2+5,2*1,7+4,7*2	m2	403,27
12	KNNR 6 0103 03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwę konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI 51,61+116,64+138,21+5,5*3,5+4+6,6*3+4,7*2,2+8,2*1,4+3,3*1+5,2*2+5,2*1,7+4,7*2	m2	403,27
13	BCD 04.04.02.023	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - ZJAZDY DO POSESJI Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ 51,61+116,64+138,21+5,5*3,5+4+6,6*3+4,7*2,2+8,2*1,4+3,3*1+5,2*2+5,2*1,7+4,7*2	m2	403,27

IV		NAWIERZCHNIE		
14	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - ZJAZDY DO POSESJI 51,61+116,64+138,21+5,5*3,5+4+6,6*3+4,7*2,2+8,2*1,4+3,3*1+5,2*2+5,2*1,7+4,7*2	m2	403,27
15	KNNR 6 1005-0600	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 525*5	m2	2 625,00
16	BCD 04.03.01.032	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (w-wa bitumiczna) Krotność = 2 525*5	m2	2 625,00
17	KNR 2-31 0311 - 05/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - mastyks asfaltowy SMA 0/9.6 525*5	m2	2 625,00
V		KRAWĘŻNIKI		
18	BCD 08.01.01.041 analogia	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15 8,8+2+5,5+3,5*2+6+6+6,6+3,3*2+10,3+2*2+6,5+2,5*2+5,5+2,1*2+4,7+2,2*2+5,5+2,6*2+6*1,4*2+6,6+1,3*2+21,7+2,7*2+3,7+2,8*2+3,4+0,9*2+3,2+0,9*2+6,8+1,4*2+8,2+1,4*2+5,8+1,1*2+5,8+2,8*2+3,3+1*2+5,2+4+5,2+2*2+5,2+1,7*2+6,3+1,5*2+9,2+3,5*2+6,2+4*2+4,7+2*2+6,5+2*2+15	m	322,60
VI		REGULACJA STUDZIENEK		
19	BCD 03.02.01.121	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, z nadbudową wykonaną betonem	szt.	20,00
20	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	14,00