

PRZEDMIAR ROBÓT

BRANŻE DROGOWA

INWESTOR: **URZĄD GMINY W POMIECHÓWKU** z siedzibą w Brodach Parcelach ul. Szkolna 1a
05 - 180 PomiechówekOBIEKT: **PRZEBUDOWA UL. OGRODOWEJ WE WSI POMIECHOWO W GM.
POMIECHÓWEK**

Lp.	Podst.	Opis	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
I	45100 000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	BCD 01.01.01.011	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym 240*0,001	km	0,24
2	BCD 01.02.04.191 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce piaskowej - WJAZDY NA POSESJE 2,5*1+1,1*5,5+3	m2	11,55
3	BCD 01.02.04.072	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu, grubość nawierzchni 15 cm z wywiezieniem materiałów rozbiórki na odl. do 1km - WJAZDY NA POSESJE 1,2*4,3+5,5*1+1*0,5*2+4,5*0,5+7,5*2+1,5*1+4,8*1,2+3	m2	39,17
4	BCD 01.02.04.232	Rozebranie obrzeży betonowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1 km- WJAZDY NA POSESJE 2+3	m	5,00
5	BCD 01.02.04.232	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm, spoiny wypełnione piaskiem z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na od. do 1 km 3,8*1+2*4+3	m2	14,80
6	KNR 4-04 1103- 04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 2 km krotność = 8 14,8*0,15+5*0,06*0,25*0,75+39,17*0,15+11,55*0,08	m3	9,08
7	KNNR 6 01302- 0200	Ścięcie poboczy, śr. 15 cm z odwiezieniem urobku (analogia) 240*2*0,75-75,89	m2	284,11
8	KNNR 6 0202- 0700	Uzupełnienie poboczy pospółką gr. 10 cm z zagęszczeniem 240*2*0,75-75,89	m2	284,11
II	45233120-6	ROBOTY ZIEMNE		
9	BCD 04.01.01.021	Koryto wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm - ZJAZDY DO POSESJI krotność = 2 14,8+39,17+11,55+7,7*0,7+1,4*0,7+8*0,5	m2	75,89
III		PODBUDOWY		
10	BCD 04.04.01.023	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy 15 cm - warstwa odcinająca pod zjazdy 14,8+39,17+11,55+7,7*0,7+1,4*0,7+8*0,5	m2	75,89
11	KNNR 6 0103 03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI 14,8+39,17+11,55+7,7*0,7+1,4*0,7+8*0,5	m2	75,89
12	BCD 04.04.02.023	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - ZJAZDY DO POSESJI Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ 14,8+39,17+11,55+7,7*0,7+1,4*0,7+8*0,5	m2	75,89

IV	NAWIERZCHNIE			
13	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - ZJAZDY DO POSESJI 14,8+39,17+11,55+7,7*0,7+1,4*0,7+8*0,5	m2	75,89
14	KNNR 6 1005-0600	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 240*4,5	m2	1 080,00
15	BCD 04.03.01.032	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (w-wa bitumiczna) Krotność = 2 240*4,5	m2	1 080,00
16	KNR 2-31 0311 - 05/06	Nawierzchnia z mieszank mineralno - bitumicznych grysowo - żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm - mastyks asfaltowy SMA 0/9,6 240*4,5	m2	1 080,00
V	KRAWĘŻNIKI			
17	BCD 08.01.01.041 analogia	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15 1,2*2+4,3+2+2,2+5,5*2+2,5*2+2+5,5+0,5*2+8+0,5*4+2+0,5*2+4,5+2*2+7,5+2*2+4+0,7*2+1,4+1*2+1,5+1*2+3,8+1,2*2+4,8+0,7*2+7,7+5	m	105,80
VI	REGULACJA STUDZIENEK			
18	BCD 03.02.01.121	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, z nadbudową wykonaną betonem	szt.	8,00
19	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	7,00