
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZABAW - CPV 45111000-8; 45223210-01; 45236100-1; 45233340-4;
45212200-8
ADRES INWESTYCJI : KOSEWO
INWESTOR : URZĄD GMINY - POMIECHÓWEK
ADRES INWESTORA : BRODY-PARCELE ul. Szkolna 1a
BRANŻA : Budowlana
DATA OPRACOWANIA : 6.12.2010 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
6.12.2010 r.

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAGOSPODAROWANIE TERENU POD PLAC ZABAW.

PRACE POLEGAJĄ NA:

1. Zniwelowaniu terenu
2. Zasianiu trawy z uprzednim przygotowaniem podłoża z ziemi urodzajnej
3. Ułożeniu płyt chodnikowych
4. Wkonaniu fragmentu ogrodzenia z furtkami
5. Przygotowaniu powierzchni bezpiecznego upadku
6. Montażu urządzeń zabawowych

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Zagospodarowanie placu zabaw w Kosewie					
1 TOBOTY ZIEMNE - CPV - 45111000-8, 45236100-1					
1	KNR 4-01	Zdjęcie warstwy ziemi grub.do 30 cm - dla powierzchni bezpiecznego upadku	m ³		
d.1	0101-04				
	analogia	140.00*0.30	m ³	42.000	
				RAZEM	42.000
2	KNR 2-23	Rozścielenie piasku o gr.warstwy do 1 cm luzem- dla bezpiecznego upadku	m ²		
d.1	0201-01	140	m ²	140.000	
				RAZEM	140.000
3	KNR 2-23	Dodatek lub potrącenie za każdy 1 cm gr.warstwy do kol.02	m ²		
d.1	0201-03	Krotność = 29	m ²	140.000	
		140		RAZEM	140.000
4	KNR 2-21	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewio-	m ²		
d.1	0112-01	nym	m ²	470.000	
		470.00		RAZEM	470.000
5	KNR 2-21	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w	m ²		
d.1	0112-03	stosy	m ²	470.000	
		470		RAZEM	470.000
2 CHODNIKI Z PŁYT BETONOWYCH - 45233340-4					
6	KNR 2-21	Układanie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm z pozos-	m ²		
d.2	0501-08	tawieniem przerw trawnikowych w odstępach 50 cm	m ²	11.250	
	analogia	0.50*45.00/2		RAZEM	11.250
7	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim pias-	m		
d.2	0407-02	kiem	m	80.000	
		80.00		RAZEM	80.000
3 OGRODZENIE - 45223210-01					
8	KNR 2-02	Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stal.z rur śr.70 mm o rozst.2.1 m	m		
d.3	1804-11	obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m	64.000	
		64.00		RAZEM	64.000
9	KNR 2-02	furtki 1 m z siatki w ramach stal.na got.słupkachH	szt		
d.3	1808-02		szt	1.000	
	analogia	1		RAZEM	1.000
4 WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW - 45212200-8					
10	KNR 2-21	Piaskownice - dostawa i montaż	szt		
d.4	0606-08		szt	1.000	
	analogia	1		RAZEM	1.000
11	KNR 2-21	Ławki parkowe	szt		
d.4	0607-02	6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
12		Dostawa i montaż tablicy z regulaminem	szt		
d.4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13		Dostawa i montaż słupa i tablicy do koszykówki	szt		
d.4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
14		Dostawa i montaż koszy na śmieci	szt		
d.4		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
15		Dostawa i montaż karuzeli tarczowej	szt		
d.4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16		Dostawa i montaż huśtawki - ważka	szt		
d.4		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.4		Dostawa i montaż huśtawki podwójnej	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.4		Dostawa i montaż sześciokąta	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
19 d.4		Dostawa i montaż walca wąskiego	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000