

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZABAW - CPV 45111000-8; 45223210-01; 45236100-1; 45233340-4;  
45212200-8  
ADRES INWESTYCJI : SZCZYPIORNO  
INWESTOR : URZĄD GMINY - POMIECHÓWEK  
ADRES INWESTORA : BRODY-PARCELE ul. Szkolna 1a  
BRANŻA : Budowlana  
DATA OPRACOWANIA : 6.12.2010

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
6.12.2010

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAGOSPODAROWANIE TERENU POD PLAC ZABAW.

PRACE POLEGAJĄ NA:

1. Zniwelowaniu terenu
2. Zasianiu trawy z uprzednim przygotowaniem podłoża z ziemi urodzajnej
3. Ułożeniu płyt chodnikowych
4. Wkonaniu fragmentu ogrodzenia z furtkami
5. Przygotowaniu powierzchni bezpiecznego upadku
6. Montażu urządzeń zabawowych

| Lp.   | Podst           | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|---|-----------------|--|----------------|--------------|----------------|
| <b>Zagospodarowanie placu zabaw w Szczypiornie</b>    |                 |  |                |              |                |
| <b>1 TOBOTY ZIEMNE - CPV - 45111000-8, 45236100-1</b> |                 |  |                |              |                |
| 1   | <b>KNR 4-01</b> | Zdjęcie warstwy ziemi grub.do 30 cm - dla powierzchni bezpiecznego upadku  | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.1   | <b>0101-04</b>  |  |                |              |                |
|   | <b>analogia</b> | 209.00*0.30  | m <sup>3</sup> | 62.700       |                |
|   |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>62.700</b>  |
| 2   | <b>KNR 2-23</b> | Rozścielenie piasku o gr.warstwy do 1 cm luzem- dla bezpiecznego upadku  | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1   | <b>0201-01</b>  | 209  | m <sup>2</sup> | 209.000      |                |
|   |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>209.000</b> |
| 3   | <b>KNR 2-23</b> | Dodatek lub potrącenie za każdy 1 cm gr.warstwy do kol.02  | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1   | <b>0201-03</b>  | Krotność = 29  | m <sup>2</sup> | 209.000      |                |
|   |                 | 209  |                |              |                |
|   |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>209.000</b> |
| <b>2 CHODNIKI Z PŁYT BETONOWYCH - 45233340-4</b>      |                 |  |                |              |                |
| 4   | <b>KNR 2-21</b> | Układanie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm z pozostawieniem przerw trawnikowych w odstępach 40 cm | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.2   | <b>0501-08</b>  | 0.50*200.00/2  | m <sup>2</sup> | 50.000       |                |
|   | <b>analogia</b> |  |                |              |                |
|   |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>50.000</b>  |
| 5   | <b>KNR 2-31</b> | Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem   | m              |              |                |
| d.2   | <b>0407-02</b>  | 107.00   | m              | 107.000      |                |
|   |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>107.000</b> |
| <b>3 OGRODZENIE - 45223210-01</b>                     |                 |  |                |              |                |
| 6   | <b>KNR 2-02</b> | Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stal.z rur śr.70 mm o rozst.2.1 m   | m              |              |                |
| d.3   | <b>1804-11</b>  | obsadzonych w gruncie i obetonowanych  | m              | 30.000       |                |
|   |                 | 30.00  |                |              |                |
|   |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>30.000</b>  |
| 7   | <b>KNR 2-02</b> | furtki 1 m z siatki w ramach stal.na got.słupkach  | szt            |              |                |
| d.3   | <b>1808-02</b>  | 2  | szt            | 2.000        |                |
|   | <b>analogia</b> |  |                |              |                |
|   |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>   |
| <b>4 WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW - 45212200-8</b>         |                 |  |                |              |                |
| 8   | <b>KNR 2-21</b> | Piaskownice - dostawa i montaż   | szt            |              |                |
| d.4   | <b>0606-08</b>  | 1  | szt            | 1.000        |                |
|   | <b>analogia</b> |  |                |              |                |
|   |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| 9   | <b>KNR 2-21</b> | Ławki parkowe  | szt            |              |                |
| d.4   | <b>0607-02</b>  | 14   | szt            | 14.000       |                |
|   |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>14.000</b>  |
| 10  |                 | Dostawa i montaż tablicy z regulaminem   | szt            |              |                |
| d.4   |                 | 1  | szt            | 1.000        |                |
|   |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| 11  |                 | Dostawa i montaż słupa i tablicy do koszykówki   | szt            |              |                |
| d.4   |                 | 1  | szt            | 1.000        |                |
|   |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| 12  |                 | Dostawa i montaż koszy na śmieci   | szt            |              |                |
| d.4   |                 | 6  | szt            | 6.000        |                |
|   |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>   |
| 13  |                 | Dostawa i montaż stojaków na rowery  | szt            |              |                |
| d.4   |                 | 4  | szt            | 4.000        |                |
|   |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.000</b>   |
| 14  |                 | Dostawa i montaż kiwaków   | szt            |              |                |
| d.4   |                 | 2  | szt            | 2.000        |                |
|   |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>   |
| 15  |                 | Dostawa i montaż huśtawki - ważka  | szt            |              |                |
| d.4   |                 | 1  | szt            | 1.000        |                |
|   |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| 16  |                 | Dostawa i montaż huśtawki podwójnej  | szt            |              |                |
| d.4   |                 | 1  | szt            | 1.000        |                |
|   |                 |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |

| Lp.       | Podst                                    | Opis i wyliczenia                                 | j.m. | Poszcz       | Razem        |
|-----------|--|---|------|--------------|--------------|
| 17<br>d.4 |  | Dostawa i montaż zestawu nr 9                     | szt  |              |              |
|           | 1  |   | szt  | 1.000        |              |
|           |  |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 18<br>d.4 |  | Dostawa i montaż sześciokąta                      | szt  |              |              |
|           | 1  |   | szt  | 1.000        |              |
|           |  |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 19<br>d.4 |  | Dostawa i montaż walca wąskiego                   | szt  |              |              |
|           | 1  |   | szt  | 1.000        |              |
|           |  |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 20<br>d.4 | <b>KNR 2-25<br/>0317-03</b>              | Słupkami z rur - rozebranie (boisko do siatkówki) | szt  |              |              |
|           | 2  |   | szt  | 2.000        |              |
|           |  |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b> |
| 21<br>d.4 | <b>KNR 2-25<br/>0316-03<br/>analogia</b> | Ponowny montaż słupków do siatkówki               | szt  |              |              |
|           | 2  |   | szt  | 2.000        |              |
|           |  |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b> |