

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ZAGOSPODAROWANIE I URZĄDZENIE TERENU W NOWYM MODLINIE dz.31					
1 WYPOSAŻENIE - 45212200-8					
1		Ławki OMIKRON - Ł - cena M z montażem	szt		
d.1	wycena indywidualna	15	szt	15.000	
				RAZEM	15.000
2		Ławki Młodzieżwa - S - cena M j.w.	szt		
d.1	wycena indywidualna	6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
3		Ławki bez oparcia - X - cena M j.w.	szt		
d.1	wycena indywidualna	6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
4		Kosz na śmieci - K - cena M j.w.	szt.		
d.1	wycena indywidualna	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
5		Stojak na rowery - R - cena M j.w.	szt.		
d.1	wycena indywidualna	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6		Karuzela tarczowa - E2 - cena M j.w.	szt.		
d.1	wycena indywidualna	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Zestaw rekreacyjny - E1 - cena M j.w.	szt.		
d.1	analogia	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Huśtawka Ważka - E3 - cena M j.w.	kpl.		
d.1	wycena indywidualna	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
9		Huśtawka Ważka na sprężynie - E4 - cena M j.w.	szt		
d.1	wycena indywidualna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10		Huśtawka koniczynka - E5 - cena M j.w.	szt.		
d.1	wycena indywidualna analogia	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11		Sprężynowiec konik - E6 - cena M j.w.	szt.		
d.1	wycena indywidualna analogia	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12		Sprężynowiec skuter - E7 cene M j.w.	szt.		
d.1	wycena indywidualna analogia	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13		Sprężynowiec kogut - E8 cena M j.w.	szt.		
d.1	wycena indywidualna analogia	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14		Sześciokąt wielofunkcyjny - E9 - cena M j.w.	szt		
d.1	wycena indywidualna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15		Siatka do siatkówki ze słupkami z systemowymi tulejami - cena M j.w.	szt.		
d.1	wycena indywidualna analogia	1	szt.	1.000	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
16	d.1	Zestaw do koszykówki - cena M j.w.	szt.		
	wycena indywidualna analogia	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - OGRODZENIA - 45111000-8; 45223210-01					
17	d.2	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
		322.00+125.00+472.00+464.00	m ²	1383.000	
				RAZEM	1383.000
18	d.2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³		
	KNR 2-01 0215-04	322.00*(0.10+0.15+0.27+0.02)	m ³	173.880	
		125.00*(0.15+0.15+0.05+0.045)	m ³	49.375	
		472.00*0.15	m ³	70.800	
				RAZEM	294.055
19	d.2	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
	KNR 2-31 0401-06	527.00	m	527.000	
				RAZEM	527.000
20	d.2	Ława pod krawężniki betonowa zwykła B-10	m ³		
	KNR 2-31 0402-03	0.15*0.15*527.00	m ³	11.858	
				RAZEM	11.858
21	d.2	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
	KNR 2-31 0105-07	472.00	m ²	472.000	
				RAZEM	472.000
22	d.2	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
	KNR 2-31 0105-08	Krotność = 2 472.00	m ²	472.000	
				RAZEM	472.000
23	d.2	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
	KNR 2-31 0511-02	472.00	m ²	472.000	
				RAZEM	472.000
24	d.2	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
	KNR 2-31 0407-05	527.00	m	527.000	
				RAZEM	527.000
25	d.2	Ostona krawężników - FLEXI STEP - cena M z dostawą i montażem	m		
	wycena indywidualna	62.00	m	62.000	
				RAZEM	62.000
26	d.2	Wykonanie boiska ze wszystkimi warstwami podbudowy i wykończeniem z trawy syntetycznej - wg projektu - cena M j.w.	m ²		
	wycena indywidualna	322.00	m ²	322.000	
				RAZEM	322.000
27	d.2	Wykonanie nawierzchni poliuretanowo-gumowej z podbudową - wg projektu - cena M j.w.	m ²		
	wycena indywidualna	125.00	m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
28	d.2	Piłkochwył h-3 m	m		
	KNR 2-02 1802-04 analogia	18.00+63.00	m	81.000	
				RAZEM	81.000
29	d.2	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm	ha		
	KNR 2-21 0213-01	0.0464	ha	0.046	
				RAZEM	0.046
30	d.2	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III bez nawożenia	m ²		
	KNR 2-21 0401-02	464.00	m ²	464.000	
				RAZEM	464.000
31	d.2	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.3 m	szt.		
	KNR 2-21 0302-01	13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32 d.2	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
		294.055	m ³	294.055	
				RAZEM	294.055
33 d.2	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 19			
		294.055	m ³	294.055	
				RAZEM	294.055