

## Urząd Gminy Pomiechówek

ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek  
tel. 22 765 27 24, fax: 22 765 27 10  
urząd@pomiechówek.pl  
www.pomiechówek.pl



ZP.271.2.2014

Pomiechówek, dnia 16.01.2014r.

### DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa i montaż sezonowego demontowalnego lodowiska w Pomiechówku” – w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego tytuł projektu Aktywnie nad Wkrą – rozwój turystyki w Gminie Pomiechówek.

### INFORMACJA O PYTANIACH, KTÓRE WPŁYNNĘŁY DO ZAMAWIAJĄCEGO I ODPOWIEDŹ NA NIE ORAZ INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości treść zapytań jakie wpłynęły w dniu 14 i 15 stycznia br. do Zamawiającego oraz udziela na nie odpowiedzi oraz informuje o zmianie SIWZ na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), dokonanej w wyniku udzielenia poniższych odpowiedzi na pytania.

#### Pytanie 1:

Zamawiający w treści SIWZ wprowadził zapis: - Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy jednak nie dłużej niż 5 dni.” Proponuję się zapis:

„Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy jednak nie dłużej niż 30 dni”

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający w treści SIWZ w punkcie VI – **TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA** - zmienia zapis z: wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy jednak nie dłużej niż 5 dni na zapis następujący:

„Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy jednak nie dłużej niż 10 dni”.

#### Pytanie 2:

Zamawiający w treści SIWZ wprowadził zapis: - „zabezpieczyć całą powierzchnię pod kolektorami zasilającymi poprzez ułożenie trwałego zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi nawierzchni poliuretanowej, np. płyt OSB, płyt drewnianych itp.”



Czy w związku z powyższym zapisem powierzchnia pod systemem mrożenia (orurowanie) nie ma być izolowana np. styropianem 5cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający w treści SIWZ podaje wymagany sposób zabezpieczenia pod powierzchnią kolektorów zasilających. Co do izolowania powierzchni pod systemem mrożenia (orurowania) Zamawiający wprowadza zapis w treści SIWZ, iż system ten ma być izolowany styropianem 5cm.

**Pytanie 3:**

Zamawiający w treści SIWZ wprowadził zapis: „Dostawę i montaż band lodowiskowych o wysokości około 1,1m-12m – bandy lodowiska mają być wykonane w konstrukcji stalowej, ocynkowanej....”

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę band o konstrukcji aluminiowej jako równoważne o walorach użytkowych zgodnych z zapisem SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza dostawę band o konstrukcji aluminiowej jako równoważne rozwiązanie do zapisów podanych w SIWZ pod warunkiem, iż użyte bandy o konstrukcji aluminiowej będą nowe i nie będą nosiły śladów wcześniejszego użytkowania.

**Pytanie 4:**

Zamawiający w treści SIWZ wprowadził zapis: Podłączenie elektryczne wraz z wykonaniem przyłącza (od złącza ZK wraz z rozdzielnią elektryczną posadowioną maksymalnie 5m od miejsca usytuowania agregatu.)

Czy Zamawiający może bardziej precyzyjnie określić odległości złącza ZK od agregatu i czy może przekazać plan sytuacyjny terenu oraz w sposób zrozumiały wprowadzić zapis podłączenia?

**Odpowiedź:**

W celu doprecyzowania odpowiedzi dotyczącej podłączenia elektrycznego agregatu, informujemy, że złącze ZK wykonywane przez Zamawiającego, będzie zlokalizowane w odległości nie większej niż 10 m od krawędzi bocznej boiska na którym będzie zamontowane lodowisko.



Zmiana SIWZ w zakresie odpowiedzi na pytanie 1 nie powoduje zmiany w terminie składania ofert.

Prosimy o uwzględnienie powyższych zmian w treści składanych ofert.

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma faksem na nr 22 765-27-10.

Z up. Wójta

/-/ mgr Mariusz Łempicki

Zastępca Wójta