

# KOSZTORYS

## Budowa infrastruktury monitorująco-sterującej sieci kanalizacji sanitarnej – Nowy Modlin

### Cz.I – Materiały:

Lp.	Materiały	Cena jed. (netto)	Ilość	Wartość (netto)
1.	Kabinet		1	0
2.	Słupek rozdzielczy		6	0
3.	Microkanalizacja 7x3,5		11000	0
4.	Microkanalizacja 4x4x14		2408	0
5.	Kabel światłowodowy SM 2J		11394	0
6.	Kabel światłowodowy SM 48J		2408	0
7.	Kabel światłowodowy SM 72J		480	0
8.	Złącze optyczne		7	0
9.	Studnia kablowa SK1		3	0
10.	Zasobnik kablowy		7	0
11.	Panelowa przełącznica światłowodowa 24p		9	0
12.	ONT		86	0
13.	Pigtail		348	0
14.	Adapter duplex		174	0
15.	Stelaż na zapas światłowodowy		1	0
16.	Gniazdo FO 2J		86	0
17.	Splitter optyczny 1/8		1	0
18.	Splitter optyczny 1/32		6	0
19.	Komputer – <i>jednostka centralna</i>		0,14	0
20.	Serwer – <i>jednostka centralna</i>		0,14	0
21.	Monitor – <i>jednostka centralna</i>		0,57	0
22.	Program centralny – <i>jednostka centralna</i>		0,14	0
23.	Kontener – <i>jednostka centralna</i>		0,14	0
24.	Skrzynka na ONT		86	0
25.	OLT – <i>jednostka centralna</i>		0,14	0
26.	Bezpiecznik B6		86	0
27.	Zabezpieczenie różnicowo-prądowe		86	0
28.	Materiały inne (opaski, taśmy, itp.)		1	0
<b>Sumaryczna wartość materiałów (netto)</b>				<b>0</b>

**Cz.II – Robocizna:**

Lp.	Wykonywane prace	Cena jedn. (netto)	Ilość	Wartość (netto)
1.	Wykop wraz z odtworzeniem nawierzchni		6019	0
2.	Przecisk		233	0
3.	Instalacja kabinetu		1	0
4.	Instalacja słupka rozdzielczego		6	0
5.	Budowa mikrokanalizacji pojedynczej		11000	0
6.	Budowa mikrokanalizacji poczwórnej		2888	0
7.	Wdmuchnięcie kabla		13408	0
8.	Wykonanie spawów światłowodowych + pomiary		852	0
9.	Budowa studni kablowych		3	0
10.	Montaż stelaży kablowych		1	0
11.	Obsługa projektowa		134,08	0
<b>Sumaryczna wartość robocizny</b>				<b>0</b>

**Cz.III – Podsumowanie:**

Lp.		Kwota
1.	Materiały	0,00 zł
2.	Robocizna	0,00 zł
3.	Suma (netto)	0,00 zł
4.	Suma (brutto)	0,00 zł