


RZUT II PIĘTRA - KONSTRUKCJA



UWAGI OGÓLNE

- ŚCIANY SZYBU WINDOWEGO WYKONAĆ Z BŁOCKÓW SILIKATOWYCH
- POZOSTAŁE ŚCIANY Z BŁOCKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO JAKO DZIAŁOWE
- ŚCIANY DZIAŁOWE MUROWAĆ 2CM PONIŻEJ ELEMENTÓW NOŚNYCH, SZCZELINĘ WYPEŁNIĆ PIANĄ POLIURETANOWĄ
- POZIOMY NADPROŻY DRZWIOWYCH UZGODNIĆ Z PRODUCENTEM STOLARKI DRZWIOWEJ
- PROJEKT KONSTRUKCYJNY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
- WSZELKIE ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU NA KAŻDYM ETAPIE REALIZACJI NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.

LEGENDA

- PROJEKTOWANE ELEMENTY
- PROJEKTOWANE ŚCIANY MUROWANE
- PROJEKTOWANE ELEMENTY ŻELBETOWE

PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"

| | | |
|-------------------------|---|------------------------|
| Inwestycja | PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY O BUDOWĘ WINDY OSOBOWEJ Z PRZYSTOSOWANIEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | Data: 03.2017 |
| Adres inwestycji | UL. NASIELSKA , 05-180 POMIECHÓWEK, nr ew.: 1-398 | Skala 1:50 |
| Inwestor | Gmina Pomiechówek | Nr rys: PB-K4 |
| Adres inwestora | ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek | Branża / Etap KONS/ PB |
| Temat rysunku | RZUT II PIĘTRA | Podpis: |
| Branża architektoniczna | Projektant mgr inż. Paweł Grzybek nr upr. LOD/BO/0126/16 Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. konstrukcyjnej | Podpis: |
| | Sprawdzający mgr inż. arch. Iwonna Wencius - Kowalska nr upr. 217 / 74 / ŁW Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. konstrukcyjnej | Podpis: |
| | Asystent proj. mgr inż. Paweł Golc | Podpis: |