

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wodociąg na terenie gminy Pomiechówek w m. Nowy Modlin</b>						
1		<b>ROBOTY DROGOWE-ROZBIÓRKOWE Kod CPV 451111300-1</b>				
1	KNNR 6 0803- d.1 05 z.o.2.7. 9902- 01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)- rozebranie chodnika z kostki betonowej	m <sup>2</sup>	2*2*2 = 8.000		
2	KNNR 6 0104- d.1 02 z.o.2.7. 9902- 01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m <sup>2</sup>	2*2*2 = 8.000		
3	KNNR 6 0502- d.1 03 z.o.2.7. 9902- 01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m <sup>2</sup>	2*2*2 = 8.000		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		<b>ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45111100-8</b>				
4 d.2	KNNR 1 0204- 04 z.o.2.10.1. 9901-01 0208- 02	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość 1 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowładowczymi - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h) wykop w miejscu włączenia do wodociągu istniejącego i przyłącza istn.	m <sup>3</sup>	2*2*2+2*2*2 = 16.000		
5 d.2	KNNR 1 0210- 03	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład ko- parkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV-wykop pod komorę przeciskową	m <sup>3</sup>	2*2*5 = 20.000		
6 d.2	KNR 2-01 0326- 08	Umocnienie pionowych ścian wykopów o gł. do 3 m pod obiekty specjalne w gruntach suchych kat. III-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiórką	m <sup>2</sup>	2*2*4*2+(2+ 5)*2*2 = 60.000		
7 d.2	Analiza własna	Piasek do zasypiania wykopów w drogach o nawierzchni asfaltowej zasypiania wykopów z dowiezieniem na plac bu- dowy	m <sup>3</sup>	2*2*(2-0.2+ 0.1)*2 = 15.200		
8 d.2	KNNR 1 0318- 03 z.o.2.11.4. 9911-01	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik za- gęszczenia Js=0.96)	m <sup>3</sup>	15.2		
9 d.2	KNNR 1 0214- 05	Zasypianie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mecha- nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV	m <sup>3</sup>	2*5*2 = 20.000		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>3</b>		<b>ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE WODOCIĄGI Kod CPV 45231300-8</b>				
10	KNNR 4 1703-d.3 03	Odnogi wbudowane w istniejące rurociągi z rur PVC o śr. 110 mm	wcin.	1		
11	KNNR 4 1114-d.3 05	Trójniki kołnierzone Combi PN 16 atm o śr. 150 mm dla rur PE trójnik 150*100mm i 150*80mm+kołnierz ślepy	kpl.	2		
12	Analiza własna d.3	Wykonanie przewiertu rurą PE100 PN16 RC 160mm	m	560		
13	KNNR 11 0304-d.3 04	Zasuwy żeliwne kielichowe i kołnierzone z obudową na rurociągach PCW i PE o śr. nominalnej 150 mm	szt.	1		
14	KNNR 11 0304-d.3 04	Zasuwy żeliwne kielichowe i kołnierzone z obudową na rurociągach PCW i PE o śr. nominalnej 150 mm	szt.	3		
15	KNNR 11 0305-d.3 04	Hydranty pożarowe nadziemne na kolanie stopowym kołnierzowym o śr. nominalnej 80-100 mm	szt.	1		
16	KNR-W 2-18 d.3 0507-02	Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wys. do 3 m( obetonowanie kaskady)	m <sup>2</sup>	$(0.5+1.0)*2 = 3.000$		
17	KNR-W 2-18 d.3 0508-01	Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami	m <sup>3</sup>	$0.5*1.0*0.5 = 0.250$		
18	KNNR 11 0306-d.3 02	Nawierтки na istniejących rurociągach żeliwnych o śr. nominalnej. 150-200 mm-analogia na rurach PE-przełączenie istn. przyłącza wodociagowego	kpl.	1		
19	KNR-W 2-18 d.3 0707-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociagowych o śr. nominalnej do 150 mm	odc.200m	3		
20	KNR-W 2-18 d.3 0704-02	Próba wodna szczelności sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr. nominalnej 160 mm	200m -1 prób.	3		
21	KNR 2-28 0315-d.3 02	Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku betonowym	kpl.	4		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: