

2018-04-27

Inwestor:

Gmina Pomiechówek
ul. Szkolna 1a
05-180 Pomiechówek

Wykonawca:

"DROG-POL II" s.c.
Poświętne, ul. Miodowa 1
09-100 Płońsk

Przedmiar robót

Nazwa budowy: Zagospodarowanie terenu gminnego w m. Kosewko, gm. Pomiechówek na cele turystyki, rekreacji, kultury i wypoczynku – etap I

Adres budowy: Kosewko, Pomiechówek

Rodzaj robót: Nawierzchniowe

Data oprac.: 2018-04-27

Podstawa opracowania: KNNR 1

Waluta: PLN

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kod CPV: 45100000-8

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNNR 10112-020-052	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Czynność robót: D-01.01.01 krotność= 1,00	ha	0,23
2	wg nakładów rzeczowych KNNR 10113-010-050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy 20 cm Czynność robót: D-01.02.02 krotność= 1,00	m2	2 100,00
3	wg nakładów rzeczowych KNNR 10508-020-050	Transport z wywozem darniny na każde rozpoczęte 0,5 km ponad 0,5km; transport na odległość 5 km; krotność 9 Czynność robót: D-01.02.02 krotność= 1,00	m2	2 100,00

2. ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV:

1	2	3	4	5
4	wg nakładów rzeczowych KNNR 10202-07010-060	Roboty ziemne wykonywane w miejscu wymiany gruntu koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem materiału pochodzącego z dokopu samochodami samowyladowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II - dowóz materiału nasypowego, należy uwzględnić materiał nasypowy G1-G2 dowieziony na nasyp Czynność robót: D-02.00.01-D-02.03.01 krotność= 1,00	m3	1 100,00
5	wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-02010-060	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV. krotność 4 Czynność robót: D-02.00.01-D-02.03.01 krotność= 1,00 materiał nasypowy G1-G2 dowieziony na nasyp	m3	1 100,00
6	wg nakładów rzeczowych KNNR 10409-07030-060	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 13 t. Grunt sypki kategorii I-II Czynność robót: D-02.00.01-D-02.03.01 krotność= 1,00 materiał nasypowy G1-G2 dowieziony na nasyp	m3	1 100,00

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV: 45100000-8				
1	KNNR 1 0112-020-052	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Czynność robót: D-01.01.01 krotność = 1,00	0,23	ha		
2	KNNR 1 0113-010-050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy 20 cm Czynność robót: D-01.02.02 krotność = 1,00	2 100,00	m2		
3	KNNR 1 0508-020-050	Transport z wywozem darniny na każde rozpoczęte 0,5 km ponad 0,5km; transport na odległość 5 km;rotność 9 Czynność robót: D-01.02.02 krotność = 1,00	2 100,00	m2		
		Razem:				
2		ROBOTY ZIEMNE CPV:				
4	KNNR 1 0202-07010-060	Roboty ziemne wykonywane w miejscu wymiany gruntu koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem materiału pochodzącego z dokopu samochodami samowyladowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II - dowóz materiału nasypowego, należy uwzględnić materiał nasypowy G1-G2 dowieziony na nasyp Czynność robót: D-02.00.01-D-02.03.01 krotność = 1,00	1 100,00	m3		
5	KNNR 1 0208-02010-060	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV'.rotność 4 Czynność robót: D-02.00.01-D-02.03.01 krotność = 1,00 materiał nasypowy G1-G2 dowieziony na nasyp	1 100,00	m3		
6	KNNR 1 0409-07030-060	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 13 t. Grunt sypki kategorii I-II Czynność robót: D-02.00.01-D-02.03.01 krotność = 1,00 materiał nasypowy G1-G2 dowieziony na nasyp	1 100,00	m3		
		Razem:				
		Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT::				
		Podatek VAT 23%:				
		Ogółem wartość kosztorysowa robót (brutto):				